

## 事業計画の概要書

### 事業全体計画

徳島県内の建設工事現場から出る建設系廃棄物を収集し、中間処理および、最終処分場へ運搬する。

### 処分業務計画

中間処理施設（破砕・セメント混練固化）による処分の業務を行う。

### 収集運搬業務計画

#### (1) 車両毎の用途

##### ① ダンプ

汚泥（無機性で固形状のものに限る）

廃プラスチック類

木くず

金属くず

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む）

##### ② 清掃車（バキューム車）

汚泥（無機性で液体・泥状のものに限る）

##### ③ キャブオーバー

コンクリートくず

##### ④ トラクタ・セミトレーラー

コンクリートくず

(2) 収集運搬業務を行う時間は8：00～17：00（休憩1h）で行う。

(3) 休業日は日曜、祝祭日、年末年始、指定休業日。

環境保全対策

<p>大 気 汚 染 (粉じんを含む。)</p>	<p>(処分業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設周辺に囲いを設置し、粉じんの周囲への飛散を防止する。また、散水設備を設置し飛散軽減をするようにする。</li> <li>・ロードスイーパー(道路清掃車)または散水車にて施設出入口および周辺道路の定期的清掃を行う。</li> <li>・使用バックホーは「国土交通省排ガス対策型建設機械」を使用する。</li> </ul>
	<p>(収集運搬業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飛散防止のため荷台にはシートがけを行う。</li> </ul>
<p>水 質 汚 濁 (地下浸透を含む。)</p>	<p>(処分業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設内の底盤はコンクリートを打設しており、鋼矢板等で仕切りを設けている。排水は粉じんを防止するための散水のみである。</li> <li>・敷地境界及び各槽の仕切りは、地中連続壁を施工しており、浸透、流出防止策をとっている。</li> <li>・各槽は鋼矢板で締切っており、底盤にはコンクリートを打設している</li> </ul>
	<p>(収集運搬業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥(固形・液状)に関して、不純物が混合することがないように分類して収集を行い、排出した現場で乾燥させたのち固形状の汚泥を運搬する。</li> </ul>
<p>振 動</p>	<p>(処分業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼製仮囲いを設置している。</li> <li>・夜間作業は行わない。</li> </ul>
	<p>(収集運搬業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固形状のコンクリートくず等については、落下しないよう固定する。</li> <li>・夜間作業は行わない。</li> </ul>
<p>騒 音</p>	<p>(処分業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼製仮囲いを設置している。</li> <li>・使用バックホーは「低騒音型建設機械」を使用する。</li> <li>・夜間作業は行わない。</li> </ul>
	<p>(収集運搬業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間作業は行わない。</li> <li>・廃棄物収集運搬車両の走行に際しては、交通規制を遵守するとともに、民家等の付近を走行する際には走行速度を低下するよう指導する。</li> </ul>
<p>悪 臭</p>	<p>(処分業)</p> <p>なし</p>
	<p>(収集運搬業)</p> <p>なし</p>